



Furesø Kommune  
Center for By og Miljø  
Vej og Park  
Hørmarken 2  
3520 Farum

# KONTROL UDSKRIFT

## GRAVETILLADELSE

Sagsnr.: 18-00176  
ROVnr.: 6000-318259  
Journalnr:

Type: Ansøgning

Side 1 af 3

### ANSØGER:

Fiber & Anlæg I/S (Rødovre), for TDC Operations.  
Islevdalvej 181  
2610 Rødovre  
Kontaktperson: Mie Kubel Jensen  
E-mail foga@petri-haugsted.dk  
Ansøgers journalnummer: 890140::1263601  
Tlf. mobil:23415563,døgn:23415563

### LEDNINGSEJER:

TDC A/S Operations  
Teglholmegade 3  
0900 København C  
Kontaktperson: 8-16 Kjeld Emil Olsen  
E-mail Vejmyndigheder@tdc.dk  
mobil:66650577,døgn:80201044

### ENTREPRENØR:

Petri & Haugsted A/S  
Islevdalvej 181  
2610 Rødovre  
Kontaktperson: Peter Petersen  
E-mail foga-tilladelse@petri-haugsted.dk  
Tlf. mobil:21454640,døgn:21454640

### IDENTIFIKATION:

Vejnavn: Præstevænget 8 - 10

Postnr. 3500

Husnr	8	-	20	Stationering	0	/	5	-	0	/	29	Distrikt	19007	Privat fællesvej, By
Frakørsel:				Evt. rutenr.				Adm.vejnr.	1890145 - 2					
Bredde; længde; dybde:	0,30 ; 0,60 ; 0,50			Udførselsmetode:	Gravning									
Bekrivelse af gravested:	Fra: 30m. Grav langs Præstevænget ud for nr. 8, herfra skyd under vej frem til nr. 20. Trækhul i vejbane ud for nr. 20 pga. gas. Se tegning.,Til: Kass 447392													

Venstre Yderrabat Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet

Højre Kørebane Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet

Højre Yderrabat Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet

### VARIGHED:

Påbegyndes: 27-03-2018  
Afsluttes: 10-04-2018

### SPECIFIKATION:

Arbejdets art: Prøvehul Ledningstype Tele  
Ledningsnetdel: Hovedledning  
Er det muligt at koordinere gravearbejdet med andre gravearbejder Nej

### BESKYTTELSESNIWAUER:

**AFMÆRKNING:**Vejnavn: **Præstevænget 8 - 10**husnr: **8** - **20** stationering: **0** / **5** til **0** / **29**Afmærkning: **B0102 + B0301****RETABLERINGS ANSVAR**

har ansvaret for reetablering af

Retableringsmetode: **Asfaltbærelaget udlægges til overside slidlag, så jævn overflade opnås. Et af de følgende år affræses området med en overbredde på min. 100 mm i hver side og nyt slidlag udlægges.**

**TILLADELSE:**Ansøgt den: **22-02-2018**Sagsbehandler: **EMND****VEDHÆFTEDE FILER:**

Ansøgning 006000-000000318259 2018-02-22.pdf; P-00742069-TP-Plantegning\_1.0.pdf

**VILKÅR:****Kommunale træer**

Entreprenøren skal, ved arbejder i nærheden af kommunale træer, være særligt opmærksomme på, at træer eller rødder ikke beskadiges ved gravearbejdet. Som udgangspunkt skal der indenfor kronen (drypzonen) ikke graves. Skal der forbindelser gennem drypzonen, skal rørene skydes i gennem. Hvis gravearbejde i drypzonen er nødvendig for projektet, skal vejmyndigheden kontaktes. Hvis der ikke forlægger en aftale med Vej- og parkafdelingen, er skydning eneste mulighed.

Rødder  $\varnothing > 30$  mm må ikke beskadiges, og arbejdet omkring disse rødder må ikke foretages med gravemaskine. I tilfælde af skader på rødder  $\varnothing > 30$  mm, skal Vej- og Parkafdelingen kontaktes, hvorefter skaden skal besigtiges af Vej- og Parkafdelingen.

Ved arbejder, der ikke påbegyndes og afsluttes samme dag, skal rødderne beskyttes. Denne beskyttelse kan bestå af tildækning med våde sække, fiberduk, halm eller jord. Ved arbejder i vejareal må rødder ikke tildækkes med organisk materiale.

**Generelt**

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Standardvilkår for ledningsarbejder i og ved veje, december 2011". Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelser gengivet.

Standardvilkår DS475 med tillæg (DS), Vejregler "Udbudsforskrifter" (U&A) og den lille gule (rigtig reetablering) samt Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) og Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P)

**Norm for etablering**

Retableres således, at der opnåes egenskaber der svarer til de oprindelige overfladelag.

Afvises fra Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, kontakt Kommunens tilsyn.

**Furesø Kommunes tilsyn**

Furesø Kommunes tilsyn kan kontaktes på mobil nr. 72 16 51 79

**At sikre diverse opgravninger**

At sikre diverse opgravninger hurtigt afdækkes og reetableres i takt med arbejdets udførelse.

**Uhindret adgang**

at der til enhver tid er uhindret adgang for såvel kørende som gående i hele arbejdsperioden, dette gælder også for adgang til de berørte parceller.

**Privat fællesvej - beboerinformation**

Vejen er en privat fællesvej. Det er ledningsejerens ansvar at informere de berørte grundejere inden arbejdet påbegyndes.

**Metode 4 Sep - April**

Metode 4 Sep - April: Asfaltbærelag udlægges til overside slidlag, så jævn overflade opnås. Følgende år affræses

området med en overbredde på min. 100 mm på hver side og nyt slidlag udlægges. Veje 65 kg/m PA. Stier 45 kg/m PA